

物件明細

品名・規格		数量
富士フイルムメディカル株式会社 SYNAPSE Standard 既設先拡張(18A) システムエンジニアリングフィー		1式
<内訳>		
撮影装置接続費(DICOM Storage) 外科イメージ DICOM接続費		1
撮影装置接続費(SR受信設定)DICOM SR費		1
撮影装置接続費(MWM接続) IT接続費(MWM接続)		1
<内訳>		
富士フイルムメディカル株式会社 ワークステーション F-RISクライアント(ノートタイプ) SSD 19A		1式
<内訳>		
富士フイルムメディカル株式会社 OP室(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) LAN工事基幹工事 B1サーバー室～3階OP室間		1式
<内訳>		
AT-SH230-28GP	POEHUB	2
光拡張モジュール	AX-SPSX-SEP (mini-GBIC)	4
無停電装置	BY50FW(300W)	1
HUB収納盤	THD25-6565-DF	1
光スプライストレー4SCアダプター付	RD97-1SC8M-4TN	2
光ケーブルGI×8C マルチモード	GI-50/125 LAP	150m
テーブル用4C-FOコード	SC 2m	4
光コード GI50/125 2芯メガネ型	SC-LC 1m	4
雑材消耗品	天井内吊フック材含	1
雑材消耗品		1
光幹線ケーブル配線作業費		1
光ケーブルスプライス施工費	4C-FOコード	4
光ケーブル 超音波試験		8
L3スイッチ 設定変更費 サーバー室メインスイッチ		2
L2スイッチ config設定費	新HUB	2
試験・調製費		1
HUB盤・機器取付		1
HUB用電源工事費 材工共(3L-D分電盤より)		1
<内訳>		
OP室LAN工事		1式
<内訳>		
0.5×4Pツイストケーブル	CAT6	1800m
RJコネクタ	CAT6	20
埋込情報コンセント	CAT6	20
A型メタルエフモール		40
メタルコンセントBOX+新金プレート		20
ハンチコード	CAT6-10m	20
雑材消耗品	耐熱パテ等	1
LANケーブル配線作業	HUB盤～OP室内 天井間	20
モール・BOX取付施工費	天井貫通費含む	20
端末処理作業		40
試験・調製費		20
資材運搬費		1
廃材搬出・運搬処分費		0.5m2
現場管理費		1
法定福利費		1
交通経費		1
諸経費		1